



COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 1 Bis LL.PP. E Gestione Emergenza Post Alluvione – Settore Impianti e Manutenzioni

Ufficio Progettazione Tecnica, Infrastrutture per la Mobilità, Segnaletica

Oggetto: Progetto Definitivo Pista ciclabile bidirezionale Via Galilei.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI DELLA SICUREZZA

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
Ing. Cesare Vallini



COMUNE DI LIVORNO

DIPARTIMENTO 1 Bis LL.PP. E Gestione Emergenza Post Alluvione – Settore Impianti e Manutenzioni

Ufficio Progettazione Tecnica, Infrastrutture per la Mobilità, Segnaletica

Oggetto: Progetto Definitivo Pista ciclabile bidirezionale Via Galilei.**COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA.**

Cod.	Descrizione	U.M.	Costo/U.M.	Quantità	Costo Totale
INTERVENTO 1 E 2					
TOS17_17. N05.002.01 4	002 - Recinzioni e accessi di cantiere 014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.	cad	€ 16,10	47	€ 759,00
TOS17_17. N05.002.01 7	002 - Recinzioni e accessi di cantiere 017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.	cad	€ 6,90	47	€ 325,29
TOS17_17. N05.002.02 0	002 - Recinzioni e accessi di cantiere 020 - Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	cad	€ 1,38	189	€ 260,23
TOS17_17. N06.004.00 2	004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. 002 - Ad uso spogliatoio dotato di armadietti a due scomparti, dim. m. 2,40x4,50x2,40 - nolo mensile	cad	€ 437,00	1	€ 437,00
TOS17_17. N06.004.01 1	004 - Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. 011 - adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile	cad	€ 207,00	4	€ 828,00
TOS17_17. N06.005.00 1	005 - WC chimici 001 - portatile senza lavamani - noleggio mensile	cad	€ 55,20	5	€ 276,00
TOS17_17. N07.002.01 5	002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza 015 - Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.	cad	€ 28,75	75	€ 2.144,84
TOS17_17. P07.003.00 1	003 - Attrezzature di primo soccorso 001 - Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389	cad	€ 74,75	1	€ 74,75

Costi della Sicurezza

TOS17_17. P07.003.00 2	003 - Attrezzature di primo soccorso 002 - Kit levaschegge costituito da una valigetta dim. cm 23x17x4,5h contenente l'occorrente per togliere dagli occhi schegge metalliche o di altra natura	cad	€ 31,72	1	€ 31,72
TOS17_17. P07.004.00 1	004 - Mezzi antincendio 001 - Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.	cad	€ 40,25	1	€ 40,25
TOS17_17. P07.002.00 1	002 - Segnaletica e illuminazione di sicurezza 001 - Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria	cad	€ 6,27	8	€ 50,12
			Totale OG3:		€ 5.227,19

Il Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione
Ing. Cesare Vallini

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 6e31400982335fd8f55e466b61caf2853f9e112e7a96c4a446047fc607d7ef29

Firme digitali presenti nel documento originale

CESARE VALLINI

LUCA BARSOTTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Giunta N.814/2018

Data: 13/11/2018

Oggetto: PROGETTO MODÌ. MOBILITÀ DOLCE E INTEGRATA PER L'AREA VASTA LIVORNESE.
"REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE BIDIREZIONALE VIA G. GALILEI" APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO. CUP J41B18000290005



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=85a6a2cae71307f2_p7m&auth=1

ID: 85a6a2cae71307f2