

COMUNE DI LIVORNO

Dipartimento 1 bis - Lavori Pubblicie e gestione emergenza post alluvione

Edilizia Pubblica e Impianti

Ufficio Gestione, manutenzione e valorizzazione patrimonio

Oggetto:

Prog. 74-18 Interventi di manutenzione al patrimonio comunale

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Resp.le del Procedimento: Ing. Luca Barsotti

Progettisti: Geom. Massimo Petagna

Collaborazione alla progettazione: Geom. Alessandro Mascagni

10/12/2018

Dipartimento 1 bis - Lavori Pubblici e gestione emergenza post alluvione

Settore Edilizia Pubblica e Impianti

10/12/2018

COMPUTO METRICO

	ARTICOLO	COMPOTO METRICO			
	ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDIG EIGHE DEL ENGIA E DELEE MOVISTE	Q0/11/11//	TREES	21 11 01(10
1	C.03.005.005	Materiali a stima			
		1299,78	1.299,78		
		Totale a corpo	1.299,78	1,00	1.299,78
		MANO D'OPERA			
_	RU.M10.001	Operaio edile			
2	RU.M10.001.002	Operaio edile - Specializzato	22.0000		
		32 Totale ora	32,00000 32,00000	36,42	1.165,44
	DU 1440 004 003		32,00000	30,42	
3	RU.M10.001.003	Operaio edile - Qualificato	22,00000		
		32 Totale ora	32,00000 32,00000	33,83	1.082,56
		Totale MANO D'OPERA Euro	32,00000	33,03	2.248,00
		NOLI			2.240,00
	AT.N06.006	Piattaforme			
4	AT.N06.006.029	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno			
		24	24,00000		648,96
		Totale ora	24,00000	27,04	040,90
	AT.N10.001	Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.			
5	AT.N10.001.004	Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.			
		80	80,00000		
		Totale m ²	80,00000	9,03	722,40
	AT.N10.022	Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso			
		l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso			
6	AT.N10.022.001	montaggio/smonta Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in			
Ü	A1.N10.022.001	tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso			
		l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smonta			
		50	50,00000		
		Totale m ²	50,00000	1,97	98,50
		Totale NOLI Euro			1.469,86
		DEMOLIZIONI			·
	02.A03.009	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali			
7	02.A03.009.002	pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad			
		uno spessore di cm 5			
		40 Table 32	40,00000	14.50	582,40
		Totale m ²	40,00000	14,56	302,40
8	02.A03.009.004	zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore	_		
		50	50,00000	4.33	211,00
		Totale m	50,00000	4,22	211,00
9	02.A03.009.005	massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore	202 2225		
		200 Totalo m²	200,00000	2.00	596,00
	02.A03.010	Totale m² Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :	200,00000	2,98	330,00
10	02.A03.010 02.A03.010.002	in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00			
1		60	60,00000		
		Totale m ²	60,00000	12,63	757,80
	02.A03.011	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante,			
		compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti			
		0 S			
		A RIPORTARE			7.164,84



Dipartimento 1 bis - Lavori Pubblici e gestione emergenza post alluvione

Settore Edilizia Pubblica e Impianti

10/12/2018

COMPUTO METRICO

	ARTICOLO				
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RIPORTO			7.164,84
11	02.A03.011.003	su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento			
		30	30,00000		200.60
		Totale m ²	30,00000	13,32	399,60
	02.A03.031	Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di			
40	02 402 024 004	risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale			
12	02.A03.031.001	per manti rigidi o semirigidi 150	150,00000		
		Totale m ²	150,00000 150,00000	6,09	913,50
		Totale DEMOLIZIONI Euro	130,00000	0,03	3.460,30
		MURATURE			3. 4 00,30
	01.C01.002	Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una			
13	01.C01.002.001	testa) eseguita con malta bastarda			
13	01.001.002.001	10	10,00000		
		Totale m ²	10,00000	64,58	645,80
		Totale MURATURE Euro			645,80
		INTONACI			,
	01.E01.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra			
14	01.E01.001.002	predisposte guide, compreso velo con malta bastarda			
17	01.201.001.002	30	30,00000		
		Totale m ²	30,00000	21,31	639,30
		Totale INTONACI Euro	,	,	639,30
		PAVIMENTI E RIVESTIMENTI			,
	01.E02.003	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.			
15	01.E02.003.001	piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali			
		90	90,00000		
		Totale m ²	90,00000	11,30	1.017,00
16	01.E02.015 01.E02.015.003	Posa in opera di zoccolino battiscopa in marmo, pietra o granito fissato a colla			
10	01.202.013.003	30	30,00000		
		Totale m	30,00000	12,87	386,10
	01.E02.030	Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del	·	,	
		supporto e trattamento con primer ancorante.			
17	01.E02.030.001	cementizia tissotropica stesa a spatola (due mani) additivata con lattice elasticizzante.			
		50	50,00000		
		Totale m ²	50,00000	8,43	421,50
	01.E03.013	Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale,			
18	01.E03.013.004	compreso bordi smussati o smaltati in costa piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita			
10	01.205.015.004	60	60,00000		
		Totale m ²	60,00000	19,20	1.152,00
	PR.P22.043	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:	.,	, , ,	
19	PR.P22.043.001	Monocottura smaltata liscia, cm 20x20			J
		60	60,00000		
		Totale m ²	60,00000	9,49	569,40
20	PR.P22.043.005	Gres porcellanato smaltato, cm 30x30 e 33 x33			J
		30	30,00000		
ļ		Totale m ²	30,00000	10,46	313,80
		A RIPORTARE			13.622,84



Dipartimento 1 bis - Lavori Pubblici e gestione emergenza post alluvione

Settore Edilizia Pubblica e Impianti

10/12/2018

COMPUTO METRICO

		COMPUTO METRICO			
	ARTICOLO				
	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE				
		RIPORTO			13.622,84
21	PR.P22.044 PR.P22.044.005	Cotto Zoccolino battiscopa cm 8x33			
	1111 2210 1 11003	60	60,00000		ı
		Totale m	60,00000	3,07	184,20
		Totale PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Euro			4.044,00
		IMPERMEABILIZZAZIONI			
	01.D05.001	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo			
		poliestere, posta a fiamma			
22	01.D05.001.002	flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice			
		100 Totale m²	100,00000 100,00000	9,02	902,00
			100,00000	9,02	
		Totale IMPERMEABILIZZAZIONI Euro COPERTURE			902,00
	02.C03.050	Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni			
		materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta			
23	02.C03.050.001	con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi			
		80	80,00000		
		Totale m ²	80,00000	12,46	996,80
		Totale COPERTURE Euro			996,80
	01.F04.004	TINTEGGIATURE Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato			
24	01.F04.004	con idropittura lavabile previa mano di fissativo			
		120	120,00000		
		Totale m ²	120,00000	5,73	687,60
		Totale TINTEGGIATURE Euro			687,60
		Importo Lavori Euro			16.393,44
	1	 			



Settore Edilizia Pubblica e Impianti

10/12/2018

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
MANO D'OPERA	2.248,00	
NOLI	1.469,86	
DEMOLIZIONI	3.460,30	
MURATURE	645,80	
INTONACI	639,30	
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	4.044,00	
IMPERMEABILIZZAZIONI	902,00	
COPERTURE	996,80	
TINTEGGIATURE	687,60	
IMPORTO LAVORI Euro		16.393,44
Oneri relativi alla sicurezza Euro	1.500,00	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	14.893,44	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22% Euro	3.606,56	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		3.606,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		20.000,00

Livorno Iì, 10/12/2018

Il progettista Geom. Massimo Petagna Il Coll.re tecnico Geom. Alessandro Mascagni

<u>------</u>