



Comune di Livorno

Dipartimento 1 bis:
LL.PP. e Gest. Emergenza Post Alluvione
Settore: Edilizia Pubblica e Impianti
Uff.: Ingegneria Strutturale – Edilizia Sportiva e Cimiteriale

**COMPLESSO SPORTIVO “LA BASTIA”
LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI EVENTI METEOROLOGICI**

ELENCO PREZZI

Il Progettista

Geom Stefano Capecchi

Il RUP

Ing. Luca Barsotti

1) Rifacimento del rivestimento in lamiera di alluminio grecata prof. 28 preverniciata con colore simile all'esistente. Mediante fornitura e posa in opera di travicelli in legno di abete uguale agli esistenti collegati tra loro con piastre in acciaio zincato, le lamiere saranno fissate con apposite viti in alluminio con testa preverniciata come la lamiera, rivetti e quanto altro occorrente per il corretto montaggio. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per , i tagli gli sfridi i mezzi di sollevamento, oltre la fornitura e posa di lastre di isolante termico spessore cm 5 da porre nell'intercapedine, le lattonerie in lamiera di alluminio preverniciata perimetrali alle specchiature da rifare ed il ripristino della calata dell'impianto di protezione scariche elettriche (parafulmini). Intervento sulla facciata est della piscina Superficie circa mq 145,00.

A Corpo € 9.680,00

2) Fornitura e posa in opera di lattonerie in lamiera di alluminio preverniciata uguale a quella esistente, per formazione di due tratti della la chiusura di due tratti della copertura dei locali tecnici. Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per i tagli gli sfridi, le piegature, i mezzi di sollevamento, rivetta ture oltre quanto altro necessario dare le scossaline perfettamente montate, lunghezza complessiva circa mt 25,00 sviluppo cm 33

A Corpo € 600,00

3) Fornitura e posa in opera di canale di gronda in lamiera di alluminio preverniciata testa di moro, compreso staffe. Sv 33 cm lunghezza 10,50 mt

A Corpo € 300,00

4) Fornitura e posa in opera di 2 discendenti pluviali in lamiera di alluminio preverniciata testa di moro, compreso staffe. D. 100 cm lunghezza 2x3.00 mt

A Corpo € 150,00

5) Fornitura e posa in opera di 2 tratti discendenti pluviali in lamiera di alluminio preverniciata chiara, compreso staffe. Sezione quadrata delle dimensioni di quelle esistenti cm lunghezza circa 2x2.00 mt

A Corpo € 120,00

6) Fornitura e posa in opera di 2 cassette con disegno uguale a quello esistente in lamiera di alluminio preverniciata chiara,

A Corpo € 150,00